

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR AL-01 0503-04	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu Rejestrator BCS-NVR0802 Dysk HDD 2TB Półka do szafy rack 19" 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
2	KNR AL-01 0501-03	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU Monitor LCD 21,5" rozdzielczość 1920x1080px, format obrazu 16:9, podświetlenie LED, wejścia HDMI, VGA Przewód HDMI 1,5m 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Kamera BCS-TIP5200IR 2MP Uchwyt na słup GL218A Hermetyczna puszka natynkowa 100x100 4	kpl kpl	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
4	KNR AL-01 0504-08	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video (2 na słupach + 1 budynek szkoły) 3 szt - Cyfrowe zestawy transmisyjne do kamer IP HD CDS-5IP Hermetyczna puszka natynkowa 200x300 Listwa zasilająca Uchwyt na słup GL218A Opaski zaciskowe na słup 2	kpl kpl	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
5	KNR 5-05 0108-01	Wmontowanie przełącznika w szafie rack Switch TP-Link 8 port/4PoE TL-SF100P 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01 0112-01	Montaż zasilacza w puszkach na słupach Zasilacz TP-Link (injector) PoE 1 port, 48VDC, 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
7	KNR 5-05 1109-02	Układanie kabli lub przewodów w korytach kablowych szkoła + w słupach Kabel skrętka 4x2x0,5 UTP kat.5 KK5UTP 85+40	m m	 125.000	 125.000
				RAZEM	125.000
8	KNR AL-01 0506-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 4	linia linia	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
9	kalk. własna	Praca podnośnika 2	dzień dzień	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000