

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45.11.13.00-1, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.19.10-6, 45.26.24.10-8, 45.41.00.00-4, 45.31.10.00-7, 45.44.21.00-8				
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie okien i podłóg folią 209	m ² m ²	209.000	209.000
2	KNR 4-01 d.1 0422-02	Podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania 236	m m	236.000	236.000
3	KNR 4-01 d.1 0421-01	Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju do 250 cm2 25.91	m m	25.910	25.910
4	KNR-W 4-01 d.1 0819-05	Rozebranie posadzek z wykładzin oraz listew i okładzin ściennych 359.6	m ² m ²	359.600	359.600
5	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.5	m ³ m ³	5.500	5.500
6	KNR 4-04 d.1 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z płyt gk na ruszcie stalowym 32.37	m ² m ²	32.370	32.370
7	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 265.85	m ² m ²	265.850	265.850
8	KNR 4-01 d.1 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep 245	m ² m ²	245.000	245.000
9	KNR 4-01 d.1 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów 245	m ² m ²	245.000	245.000
10	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- nych 265.85	m ² m ²	265.850	265.850
11	KNR 4-01 d.1 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 320	m m	320.000	320.000
12	KNR 4-01 d.1 0422-06	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów bez deskowania 236	m m	236.000	236.000
13	KNR 4-01 d.1 0421-05	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2 25.91	m m	25.910	25.910
14	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.2	m ³ m ³	1.200	1.200
15	KNR 2-02 d.1 1015-03	Ościeżnice drewniane piwniczne dwukrotnie malowane na budowie 4	m m	4.000	4.000
16	KNR 2-02 d.1 1015-04	Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zalepczy budynków dwukrot- nie malowane na budowie 2	m ² m ²	2.000	2.000
17	KNR 4-01 d.1 0336-07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej 142.72	m m	142.720	142.720
				RAZEM	142.720

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
		95.39	m ²	95.390	
				RAZEM	95.390
19	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		126	m	126.000	
				RAZEM	126.000
20	KNR 4-04 d.1 1104-01	Transp.blokow i bryl cegl.i betonow.o masie do 50 kg przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu samoch.skrzyniowymi na odleg. 1 km	t		
		154.5	t	154.500	
				RAZEM	154.500
21	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
		9.5	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
22	KNR 2-02 d.1 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
23	KNR 2-02 d.1 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - druga warstwa	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
24	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
		95	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
25	KNR-W 2-02 d.1 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.03	t	0.030	
				RAZEM	0.030
26	KNR-W 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		5.7	m ³	5.700	
				RAZEM	5.700
27	KNR 4-01 d.1 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		265.85	m ²	265.850	
				RAZEM	265.850
28	KNR 4-01 d.1 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
		265.85	m ²	265.850	
				RAZEM	265.850
29	KNR 4-01 d.1 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg		
		3900	kg	3900.000	
				RAZEM	3900.000
30	KNR 4-01 d.1 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
		42.53	m ³	42.530	
				RAZEM	42.530
31	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		265.85	m ²	265.850	
				RAZEM	265.850
32	KNR 4-01 d.1 0207-08	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m ² w podłożach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem	m		
		179.3	m	179.300	
				RAZEM	179.300
33	KNR-W 2-02 d.1 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		255.5	m ²	255.500	
				RAZEM	255.500
34	KNR-W 2-02 d.1 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		0.08	t	0.080	
				RAZEM	0.080
35	KNR-W 2-02 d.1 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropiegr.6 cm	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		15.9	m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
36	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		229.5	m ²	229.500	
				RAZEM	229.500
37	KNR 4-01 d.1 0716-09	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z bet. żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór.-cem.na stropach o pow.podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		246.56	m ²	246.560	
				RAZEM	246.560
38	KNR-W 2-02 d.1 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m ²		
		246.56	m ²	246.560	
				RAZEM	246.560
39	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		246.56	m ²	246.560	
				RAZEM	246.560
40	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		515.16+259.8	m ²	774.960	
				RAZEM	774.960
41	KNR 0-17 d.1 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
		515.16+259.8	m ²	774.960	
				RAZEM	774.960
42	NNRNKB d.1 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		515.16+259.8	m ²	774.960	
				RAZEM	774.960
43	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		257.58+283.4	m ²	540.980	
				RAZEM	540.980
44	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem analogia lamperia z mozaiki żywicznej	m ²		
		257.58+292.5	m ²	550.080	
				RAZEM	550.080
45	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		206.39	m ²	206.390	
				RAZEM	206.390
46	NNRNKB d.1 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - pomieszczenia na parterze	m ²		
		206.39	m ²	206.390	
				RAZEM	206.390
47	NNRNKB d.1 202 1123-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m		
		114.6	m	114.600	
				RAZEM	114.600
48	KNR 2-02 d.1 0218-03	Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9 cm	m ²		
		5.7	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
49	KNR-W 2-02 d.1 1120-02	Okladziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		28.7	m ²	28.700	
				RAZEM	28.700
50	KNR 2-02 d.1 1207-05	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg	m		
		22.96	m	22.960	
				RAZEM	22.960
51	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		47.35	m	47.350	
				RAZEM	47.350
52	KNR 4-01 d.1 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		58.9	m	58.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	58.900
53	KNR-W 2-02 d.1 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 32.37	m ² m ²	32.370	
				RAZEM	32.370
54	KNR-W 4-01 d.1 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB twardych z zapastowaniem 32.37	m ² m ²	32.370	
				RAZEM	32.370
55	KNR 4-01 d.1 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 39.6	m m	39.600	
				RAZEM	39.600
56	KNR 2-02 d.1 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2.2	m ³ m ³	2.200	
				RAZEM	2.200
57	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 22.3	m ² m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
58	KNR 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 65	m ² m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
59	KNNR 2 d.1 1206-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwą izolacyjną gr. 3 mm typu GAMRAT lub REKORD P: lub podobna, gat. I, antypoślizgowa, atestowana do pomieszczeń szkolnych wraz z wywinięciem na ściany 10 cm - analogia - pomieszczenia na piętrze 236*1.05	m ² m ²	247.800	
				RAZEM	247.800
60	KNNR 2 d.1 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych - pomieszczenia na piętrze 236*1.05	m ² m ²	247.800	
				RAZEM	247.800